



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901
CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira – SP

PLANILHA DE LEVANTAMENTO QUANTITATIVO (FRENTES DE OBRA)

Contrato de Repasse:

1072742-66/904585/2020/MDR

Objeto:

Infraestrutura urbana, compreendendo, obras de pavimentação, drenagem superficial e acessibilidade em diversas vias públicas, dentro do perímetro urbano do município de Roseira / SP

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 831,60				
1.1	Placa de identificação da Obra em chapa de aço galvanizado	2,50	M2	1	Obras de Infra-Estrutura Urbana	R\$ 831,60	—	1	Preliminares, Drenagem e Preparo do Local	2,50 R\$ 831,60
2	DRENAGEM					R\$ 17.638,87				

2.1 Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	170,82 Qtd.	M Und.	1 Nº Even	Obras de Infra- Estrutura Urbana Evento	R\$ 8.452,17 Preço Total	-	Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016							1	Preliminares, Drenagem e Preparo do Local	170,82	R\$ 8.452,17
2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	170,82	M	1	Obras de Infra- Estrutura Urbana	R\$ 9.186,70	-	1	Preliminares, Drenagem e Preparo do Local	170,82	R\$ 9.186,70
3	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 410.339,67					
3.1	Abertura mecanizada de caixa até 25 cm	135,68	M3	1	Obras de Infra- Estrutura Urbana	R\$ 2.406,96	-	1	Preliminares, Drenagem e Preparo do Local	135,68	R\$ 2.406,96
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	399,04	M3	1	Obras de Infra- Estrutura Urbana	R\$ 53.922,28	-	1	Preliminares, Drenagem e Preparo do Local	399,04	R\$ 53.922,28
3.3	Imprimação impermeabilizante da base (emulsão CM-30)	3.325,3	M2	1	Obras de Infra- Estrutura Urbana	R\$ 40.170,11	-	2	Pavimentação Travessas	1.508,3	R\$ 18.220,87

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								3	Pavimentação Vias Principais	256,30	R\$ 3.096,10
								4	Pavimentação João Damasceno	1.560,00	R\$ 18.853,14
3.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 2C. AF_11/2019	5.960,00	M2	1	Obras de Infra- Estrutura Urbana	R\$ 17.284,44	—	2	Pavimentação Travessas	1.508,00	R\$ 4.374,22
								3	Pavimentação Vias Principais	2.891,00	R\$ 8.384,22
								4	Pavimentação João Damasceno	1.560,00	R\$ 4.526,00
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.661,00	TXKM	1	Obras de Infra- Estrutura Urbana	R\$ 2.858,09	—	2	Pavimentação Travessas	362,00	R\$ 622,64
								3	Pavimentação Vias Principais	925,12	R\$ 1.591,21
								4	Pavimentação João Damasceno	374,56	R\$ 644,24
3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	207,71	M3	1	Obras de Infra- Estrutura Urbana	R\$ 293.697,79	—	2	Pavimentação Travessas	45,25	R\$ 63.982,60
								3	Pavimentação Vias Principais	115,64	R\$ 163.512,65
								4	Pavimentação João Damasceno	46,82	R\$ 66.202,54
4	CALÇADAS					R\$ 27.162,69					
4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,	68,57	M3	1	Obras de Infra- Estrutura Urbana	R\$ 713,13	—				

Nº Macrosserv / Serviço	CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	Descrição	Macrosserviço / Serviço										
									5	Calçadas e Rampas	68,57	R\$ 713,13
4.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017		9,14	M3	1	Obras de Infra-Estrutura Urbana	R\$ 1.153,56	—	5	Calçadas e Rampas	9,14	R\$ 1.153,56
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016		32,00	M3	1	Obras de Infra-Estrutura Urbana	R\$ 25.296,00	—	5	Calçadas e Rampas	32,00	R\$ 25.296,00
5	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						R\$ 14.524,51					
5.1	Reassentamento de guia pré-moldada		124,18	M	1	Obras de Infra-Estrutura Urbana	R\$ 2.322,17	—	5	Calçadas e Rampas	124,18	R\$ 2.322,17
5.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017		2,17	M3	1	Obras de Infra-Estrutura Urbana	R\$ 273,88	—	5	Calçadas e Rampas	2,17	R\$ 273,88
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016		7,30	M3	1	Obras de Infra-Estrutura Urbana	R\$ 5.770,65	—	5	Calçadas e Rampas	7,30	R\$ 5.770,65
5.4	PISO EM LADRILHO		20,06	M2	1	Obras de Infra-	R\$ 2.988,74	—				

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Estrutura Urbana	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
					Evento						
	HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020							5	Calçadas e Rampas	20,06	R\$ 2.988,74
5.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	124,18	M2	1	Obras de Infra-Estrutura Urbana	R\$ 3.169,07	—	5	Calçadas e Rampas	124,18	R\$ 3.169,07
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 20.228,74					
6.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	45,60	M2	1	Obras de Infra-Estrutura Urbana	R\$ 1.224,82	—	6	Sinalização Viária	45,60	R\$ 1.224,82
6.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	645,59	M	1	Obras de Infra-Estrutura Urbana	R\$ 3.447,45	—	6	Sinalização Viária	645,59	R\$ 3.447,45
6.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL - Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA	5,18	M2	1	Obras de Infra-Estrutura Urbana	R\$ 4.754,36	—	6	Sinalização Viária	5,18	R\$ 4.754,36
6.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL - Tubo de aço galvanizado Ø2 1/2" com costura	486,81	KG	1	Obras de Infra-Estrutura Urbana	R\$ 9.965,00	—				

Nº Macrosserv / Serviço	para suporte das placas de sinalização Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								6	Sinalização Viária	486,81	R\$ 9.965,00
6.5	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	2,16	M3	1	Obras de Infra- Estrutura Urbana	R\$ 837,11	-	6	Sinalização Viária	2,16	R\$ 837,11

Roseira, 11 de agosto de 2021.

Edgard Vilela Rodrigues Neto
Responsável Técnico
Arquiteto Urbanista CAU A40364-4
RRT nº. SI10299789R02CT001

Fernando Augusto de Siqueira
Prefeito Municipal de Roseira